

Būvuzņēmējs dod pilna apjoma tendera cenu piedāvājumu ieskaitot darbus un materiālus, kas nav uzrādīti, bet ir nepieciešami projektēto sistēmu montāžai, palaišanai un nodošanai.

Apkures sistēma

№	Nosaukums, aprīkojums	Daudz.	Mērvienība	Piezīmes
1	Esošo radiatoru demontāža un jaunu radiatoru uzstādīšana	gab	84.00	
2	radiator 22x600x1400 komplektā ar stiprinājumiem, ventīļiem un atgaisotāju un korķi (kāpņu telpa)	gab.	3.00	
3	radiator 22x400x700 komplektā ar stiprinājumiem, atgaisotāju un korķi	gab.	6.00	
4	radiator 22x400x800 komplektā ar stiprinājumiem, atgaisotāju un korķi	gab.	20.00	
5	radiator 22x400x900 komplektā ar stiprinājumiem, atgaisotāju un korķi	gab.	4.00	
6	radiator 22x400x1000 komplektā ar stiprinājumiem, atgaisotāju un korķi	gab.	9.00	
7	radiator 22x400x1100 komplektā ar stiprinājumiem, atgaisotāju un korķi	gab.	1.00	
8	radiator 22x400x1200 komplektā ar stiprinājumiem, atgaisotāju un korķi	gab.	17.00	
9	radiator 11x400x800 komplektā ar stiprinājumiem, atgaisotāju un korķi	gab.	5.00	
10	radiator 11x400x900 komplektā ar stiprinājumiem, atgaisotāju un korķi	gab.	16.00	
11	radiator 11x400x1000 komplektā ar stiprinājumiem, atgaisotāju un korķi	gab.	3.00	
12	Apeju uzstādīšana pie radiatoriem, (noslēdzošais ventīlis, termogalvas ventīlis ar lielu caurplūdi, termogalva, caurule, veidgabali)	kompl.	81.00	
13	Esošas siltumizolācijas demontāža apkures caurulēm pagrabā	m	324.00	
14	Esošo apkures cauruļu, ventīļu un veidgabalu demontāža pagrabā	m	324.00	
15	Jaunu tērauda apkures cauruļu, veidgabalu, ventīļu montāža, cauruļu krāsošana	m	324.00	
16	tērauda caurule dn 50	m	270.00	
17	tērauda caurule dn 20 uz stāvvadiem	m	54.00	
18	Lodveida ventīļi ar saskrūvi dn 20 (stāvvadiem turpgaitai)	gab	27.00	
19	Lodveida ventīļi 1/2 collas stāvvadu tukšosani	gab	54.00	
20	Balansēšanas ventīļi (ar noslēgšanas iespēju)	gab	27.00	
21	Aizbīdņtipa Ventīlis ar flančiem dn 50	gab	8.00	
22	Lodveida ventīlis ar saskrūvi dn-50	gab	2.00	
23	veidgabali (trejgabali, līkumi, nipeļi u.c.)	kompl.	54.00	
24	cauruļu stiprinājumi	kompl.	1.00	
25	palīgmateriāli	kompl.	1.00	
26	Apkures cauruļu siltināšana akmens vates čaulām follijas apvalkā 50 mm biežumā vai ekvivalents (siltumvadības koeficients $\lambda \leq 0,045$)	m	324.00	

Piezīmes:

1. Materiālu komplektāciju veikt saskaņā ar ražotājfirmas norādījumiem.
2. Saskaņojot ar Pasūtītāju, būvprojekta vadītāju un projektētāju iespējams izmantot ekvivalentas kvalitātes citu ražotāju izstrādājumus.